

Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі

Інформація щодо процедур закупівель
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

1. **Найменування предмету закупівлі із зазначенням коду ЄЗС – Інші завершальні будівельні роботи за ДК 021:2015: 45450000-6 (Поточний ремонт хірургічного корпусу в частині облаштування вхідної групи, шляхів евакуації до найпростішого укриття та частини 1-го поверху за адресою: вул.Київська, 56, м. Прилуки, Чернігівська область).**
2. **Вид процедури закупівлі - Відкриті торги з особливостями, оголошення UA-2022-11-11-002413-а.**
3. **Розмір бюджетного призначення (очікувана вартість предмета закупівлі) — 1 195 000,00 грн.**
4. **Очікувана вартість предмета закупівлі — 1 195 000,00 грн.**
5. **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Поточний ремонт хірургічного корпусу в частині облаштування вхідної групи, шляхів евакуації до найпростішого укриття та частини 1-го поверху за адресою: вул.Київська, 56, м. Прилуки, Чернігівська область					
Номенклатурна позиція ДК021:2015 — 45454000-4 Перебудовування					
ДЕФЕКТНИЙ АКТ					
Об'єми робіт					
№ Ч.ч	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
	Розділ №1. Пандус, сходи				
1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1	м3	1,68		
2	Улаштування основи під фундаменти	м3	0,56		

3	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	1,72		
4	Бетон клас С12/15	м3	1,75		
5	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	2,44		
6	Бетон клас С12/15	м3	2,49		
7	Виготовлення арматурної сітки	т	0,052		
8	Арматура діам.12 мм А400С	т	0,053		
9	Армування стяжки сіткою арматурною	м2	34,9		
10	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	3,63		
11	Плитки керамічні для зовнішнього облицювання стін	м2	3,67		
12	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	18,88		
13	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus	кг	1,64		
14	Хрестики для плитки	шт	26		
15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	39,15		
16	Плитки керамічні з антиковзаючим покриттям для підлоги (зовнішня)	м2	39,93		
17	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	203,58		
18	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus	кг	17,77		
19	Хрестики для плитки	шт	283		
20	Улаштування покриттів сходових і підсходових з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	8,32		

21	Плитки керамічні з антиковзаючим покриттям для підлоги (зовнішня)	м2	8,49		
22	Шпаклівка Ceresit CD32 (Церезит СД32)	кг	0,68		
23	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	43,26		
24	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus	кг	3,79		
25	Установлення металевого кутика	м	18,5		
26	Куттик металевий	м	19,425		
27	Улаштування порожка металевого	м	48,2		
28	Порожок металевий проризинений	м	50,61		
1	2	3	4	5	
29	Виготовлення металоконструкцій огороження пандусу	т	0,1095		
30	Труба діам. 40x2,8 мм	т	0,1107		
31	Сталь листова 5 мм (60 мм x 60 мм)	т	0,001755		
32	Установлення металевих огорож без поручня	м	21		
33	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	18,9		
	Розділ №2. Сходова клітина, хол, коридор (I поверх)				
	Прорізи				
34	(Демонтаж) Установлення віконних блоків зі спареними рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу більше 2 м2	м2	14,84		
35	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	14,84		
36	Блоки віконні з металопластику	м2	14,84		
37	Ceresit TS 52, монтажна піна професійна 750 мл	балон	4,3		

38	Герметик силіконовий 280 мл	балон	5,2		
39	Анкер 10*152 мм	шт	40		
40	(Демонтаж) Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	м2	2,5		
41	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,5		
42	Блоки дверні металопластикові	м2	2,5		
43	Ceresit TS 52, монтажна піна професійна 750 мл	балон	0,5		
44	Анкер 10*152 мм	шт	9		
45	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих дверей усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби до 10%	м2	23,6		
	Стіни				
46	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	168,4		
47	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	м2	1273,5		
48	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	1366,9		
49	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1366,9		
50	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1366,9		
51	Інтер'єрна матова латексна фарба Ceresit IN 50	л	546,8		

52	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	175		
53	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,75		
54	Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	175		
55	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	57,2		
56	Т-профіль напрямний, довжина 3,6 м	м	54		
57	Т-профіль поперечний, довжина 1,2 м	м	109		
58	Т-профіль поперечний, довжина 0,6 м	м	109		
59	Т-профіль пристінний, довжина 3 м	м	62		
60	Підвіс (комплект)	шт	92		
61	Дюбель-шурупи 6x40мм	шт	170		
62	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	57,2		
63	Плити "Армстронг"	м2	60,06		
64	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	63,2		
65	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	63,2		
1	2	3	4	5	
66	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	63,2		
67	Інтер'єрна матова латексна фарба Ceresit IN 50	л	25,4		
	Підлога				
68	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	39,8		

69	Плитки керамічні для підлоги з антиковзаючим покриттям	м2	40,6		
70	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	207		
71	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus	кг	18,1		
72	Хрестики для плитки	шт	287		
73	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток (східці)	м2	3,7		
74	Виготовлення армокаркасів	т	0,0792		
75	Арматура діам.12 мм А400С	т	0,08		
76	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	10,45		
77	Улаштування бетонних східців	м3	2,5		
78	Бетон клас С12/15	м3	2,54		
79	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	10,45		
80	Плитки керамічні для підлоги з антиковзаючим покриттям	м2	10,7		
81	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	54,3		
82	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Plus	кг	4,7		
83	Хрестики для плитки	шт	75		
84	Кутики під керамічну плитку	м	21		
85	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	63,2		
86	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 30 мм)	м2	63,2		
87	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	м2	63,2		
88	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	63,2		

89	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	71		
	Огорожа				
90	Виготовлення металоконструкцій огорожі	т	0,121		
91	Труба діам. 40x2,8 мм	т	0,021		
92	Труба діам. 32x2,8 мм	т	0,0344		
93	Сталь листова 5 мм (60 мм x 60 мм)	т	0,0009		
94	Установлення металевих огорож без поручня	м	5,7		
95	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	4,93		