

Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі

Інформація щодо процедур закупівель
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

1. **Найменування предмету закупівлі із зазначенням коду ЄЗС** – Інші завершальні будівельні роботи ДК 021:2015 - 45450000-6 (Поточний ремонт хірургічного корпусу в частині облаштування підвального приміщення КНП "ПЦМЛ" за адресою: вул. Київська, 56, м. Прилуки, Чернігівська область для використання його як найпростішого укриття).
2. **Вид процедури закупівлі** - Відкриті торги з особливостями, оголошення UA-2023-04-24-005223-а.
3. **Розмір бюджетного призначення (очікувана вартість предмета закупівлі)** — 315 000,00 грн.
4. **Очікувана вартість предмета закупівлі** — 315 000,00 грн.
5. **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Поточний ремонт хірургічного корпусу в частині облаштування підвального приміщення КНП "ПЦМЛ" за адресою: вул. Київська, 56, м. Прилуки, Чернігівська область для використання його як найпростішого укриття
Номенклатурна позиція ДК 021:2015 — 45454000-4 Перебудовування

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт загальнобудівельні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,597	
2	Навантаження сміття вручну	т	0,872	
3	Перевезення сміття до 10 км	т	0,872	
4	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	324,5	
5	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	584,1	
6	Вапняне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці (другим шаром) Ремонт зовнішніх стін з боку поліклініки	м2	272,9	
7	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	53	

8	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	95,4
9	Грунтування поверхні стін Бетонконтактом	м2	51,31
10	Грунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	15,393
11	Просте фарбування колером олійним стель, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях	м2	42
12	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	1,98
13	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	0,5728
14	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	0,61
15	Установлення дверних блоків у перегородках і дерев'яних нерублених стінах, площа прорізу до 3 м2	м2	14,07
16	Блок дверний ДГ-21-07, комплект	м2	2,94
17	Блок дверний ДГ-21-08, комплект	м2	1,68
18	Блок дверний ДГ-21-09, комплект Роботи по влаштуванню ревізійних люків та їх обрамлення	м2	9,45
19	Виготовлення металевих конструкцій оглядових люків	т	0,25388
20	Сталь листова	т	0,10926
21	Сталь кутова	т	0,15985
22	Монтаж дрібних металоконструкцій люків вагою до 0,1 т	т	0,25388
23	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	8
24	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	8
25	Установлення люків герметичних	шт	5
26	Піна монтажна	л	3,75
27	Люк пластиковий ревізійний	шт	5
28	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	0,95
29	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,042
30	Просте фарбування колером олійним стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях Роботи з обрамлення ревізійних ніш	м2	0,95
31	Виготовлення металевих конструкцій обрамлення ревізійних ніш	т	0,1445

32	Сталь листова	т	0,03328
33	Сталь кутова	т	0,11989
34	Монтаж дрібних металоконструкцій обрамлення ніш вагою до 0,1 т	т	0,1445
35	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	4,55
36	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	4,55

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт сантехнічні роботи (водопровід, каналізація)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№	Одиниця	Кількість	Примітка
Ч.ч.	виміру		
1	2	3	4
1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	2
2	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,0161
3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	38
4	Труби PP-RCT SDR 7,4, діаметр 20*2,8 мм	м	38
5	Кріплення для труб PP-RCT, діаметром 20 мм	шт	4
6	Дюбель-шуруп 6*40 мм	шт.	4
7	Обвод 20 мм	шт	8
8	Муфта з ЗР 20x1/2	шт	6
9	Муфта 25x20 мм	шт	5
10	Коліно PP RCT 45 град., діаметром 20 мм	шт	10
11	Коліно PP RCT 90 град., діаметром 20 мм	шт	6
12	Трійник PP RCT, діаметром 20 мм	шт	11
13	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 40 мм	м	2
14	Труба для внутрішньої каналізації, діаметр 40 мм	м	2
15	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	15
16	Труба для внутрішньої каналізації, діаметр 110 мм	м	15
17	Трійник ПВХ діам. 110x110x90гр.	шт	5
18	Трійник ПВХ діам. 110x50x45гр.	шт	1

19	Трійник ПВХ діам. 110x50x90гр.	шт	2
20	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	9
21	Редукція гумова 110x124 вн.	шт	1
22	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	1
23	Перехід чавун/ПВХ діам.110 мм	шт	3
24	Знімання сифонів	шт	1
25	Сифони для раковин	шт	1

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт електромонтажні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж патронів, підвісів	шт	10	
2	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	8	
3	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	205	
4	Кабель мідний, перерізом 3x1,5 мм, ВВГнг-0,66	м	211,15	
5	Розподільча коробка 80x80 мм	шт	15	
6	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	19	
7	Світильники пластиковий накладний 15 Вт	шт	19	
8	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	6	
9	Вимикач 1-но кл. зовнішньої установки	шт	6	
10	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	
11	Вимикач автоматичний однополюсний, 1P I _n =25А	шт	1	