

Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі

Інформація щодо процедур закупівель
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

1. **Найменування предмету закупівлі із зазначенням коду ЄЗС – Інші завершальні будівельні роботи ДК 021 : 2015 : 45450000-4** (поточний ремонт операційної урологічного відділення КНП «ПЦМЛ»).
2. **Вид процедури закупівлі** - Відкриті торги з особливостями, оголошення UA-2023-11-23-011495-а.
3. **Розмір бюджетного призначення (очікувана вартість предмета закупівлі)** — 420 000,0 грн.
4. **Очікувана вартість предмета закупівлі** — 420 000,00 грн.
5. **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Назва предмета закупівлі	Поточний ремонт операційної урологічного відділення КНП «ПЦМЛ»
Код ДК 021:2015	45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи
Назва роботи номенклатурної позиції предмета закупівлі та код роботи, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	45454000-4 — Перебудовування
Додатковий класифікатор ДК 018-2000	1264.1 – Лікарні багатoproфільні територіального обслуговування, навчальних закладів
Місце надання послуг/виконання робіт	вул. Київська, 56, м. Прилуки, Чернігівська область, 17500
Строк надання послуг/виконання робіт	до 27 грудня 2023 року

Учасник для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічній специфікації надає у складі тендерної пропозиції:

1. Технічну специфікацію в редакції тендерної документації (ДОДАТОК 2), яка підписується учасником;

Умови виконання робіт - будівля, що експлуатується

№ п/п	Найменування послуг та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на поточний ремонт операційної урологічного відділення</u>			
1	Знімання дверних полотен	м2	5,4	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
3	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2 (зрубвання кутів)	м	27,2	
4	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2	23	
5	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2 (К=3)	м2	23	
6	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	118	
7	(Демонтаж) Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	1	
8	(Демонтаж) Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	шт	2	
9	(Демонтаж) Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	шт	2	
10	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,4	

11	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	3,3	
12	Обробка стін ґрунтівою бетон-контакт	м2	118	
13	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	118	
14	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці	м2	16,6	
15	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	м2	26	
16	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	24,56	
17	Монтаж світильників	шт	4	
18	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці	шт	1	
19	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	2	
20	Прокладання труб гофрованих з поліаміда із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	35	
21	Прокладання кабелю 3*1,5	м	15	
22	Прокладання кабелю 3*2,5	м	20	
23	Демонтаж змішувачів	шт	4	
24	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	4	
25	Знімання сифонів	шт	4	
26	Установлення мийок	к-т	4	
27	Установлення сифонів	шт	4	
28	Установлення змішувачів	шт	4	
29	Установлення штор рулонних	шт	2	

